

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程

第 1 页 共 1 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目							
1	91140200100 1	天棚吊顶拆除	1. 拆除项目现场 吊顶板及吊顶龙骨	m2	27.97				
2	91040100700 1	原有砌块墙体 上开门洞	1. 原有砌块墙体 上开门洞 2. 渣土外运及消 纳：运距自行考 虑 3. 报价中应充分 考虑满足施工工 艺要求、工序衔 接等未描述但必 须发生的费用， 及与本分项工程 相关的所有施工 内容并含一定的 风险费 3. 报价中应考虑 为满足现行适用 的图集、标准、 规范等相关文件 的要求而发生的 费用	m2	4.37				
3	AB002	地面大芯板满 铺防护	1. 地面石膏板满 铺防护	m2	47.75				
4	91130900300 1	100厚轻钢龙 骨隔断（临时 石膏板封堵）	洁净板隔墙 1. 骨架、边框材 料种类、规格：75 轻钢龙骨 2. 隔墙板材料品 种、规格、单面 双层石膏板	m2	12.01				
5	92040201700 1	钢质门（临时 门利旧）	1. 门类型：钢质门 2. 框截面尺寸、 单扇面积：详见门 窗表尺寸 3. 玻璃品种、厚 度、五金材料品 种、规格：	m2	2.99				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 1 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目							
1	91030300200 1	砌块墙砌筑	200加气块墙体	m3	8.33				
2	91040200300 1	现浇混凝土构造柱	1、构造柱C30 2、模板	m3	0.55				
3	91190200300 1	构造柱	构造柱模板	m2	5.76				
4	91040300500 1	现浇混凝土圈梁	圈梁C30	m3	0.35				
5	91190201000 1	圈梁	圈梁模板	m2	3.47				
6	92020100300 1	墙面一般抹灰新做	1. 墙体类型:砌块墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:DP砂浆8mm 3. 面层厚度、砂浆配合比:DP砂浆2mm	m2	95.3				
7	92050900200 3	喷刷涂料新做	1. 油漆品种、刷漆遍数:立邦乳胶漆三遍	m2	48.3				
8	92050900200 1	喷刷涂料新做	1. 基层类型:水泥墙面 2. 腻子种类:耐水腻子 3. 刮腻子要求:二遍腻子 4. 油漆品种、刷漆遍数:立邦乳胶漆二遍	m2	58.06				
9	91120300300 1	楼地面新做(修补)	楼B31改 1. 表面上保护蜡 2. 2厚同透PVC卷材面层,用专用胶粘剂粘铺,用滚筒碾压 2遍,缝隙焊接 3. 3厚垫层水泥基自流平砂浆 4. 现状找平层,重新打磨抹平。	m2	3.66				
10	91120501000 1	金属踢脚线新做	1、12MM多层板基层, 2、不锈钢踢脚线100高	m	17.35				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 2 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
11	920302003001	天棚吊顶新做（面层利用）	硅钙板板吊顶 1. 无石棉纤维增强硅酸钙板，3mm宽接缝中填入专用密封胶； 2. 专用环保型粘接剂（硅酮结构胶+双面胶）粘接于背衬板； 3. 背衬板用自攻螺丝以不大于200mm间距固定于次龙骨上； 4. 60上人型轻钢龙骨骨架，主龙骨间距≤1200mm，次龙骨间距400mm，横撑龙骨间距600mm； 6. 圆8吊筋间距≤1200mm，M8膨胀螺栓固定于建筑楼板	m2	27.97				
12	920402017002	安全户门	甲级防盗门制作 安装尺寸：1*2.3	m2	2.3				
13	920402017003	普通钢质门	普通钢质门制作 安装尺寸：0.9*2.3	m2	2.07				
14	920201003002	墙面一般抹灰新做（走廊）	1. 墙体类型：砌块墙 2. 底层厚度、砂浆配合比：DP砂浆8mm 3. 面1层厚度、砂浆配合比：DP砂浆2mm	m2	6				
15	920509002002	喷刷涂料新做（走廊）	1. 基层类型：水泥墙面 2. 腻子种类：耐水腻子 3. 刮腻子要求：二遍腻子 4. 油漆品种、刷漆遍数：立邦乳胶漆三遍	m2	6				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 3 页 共 3 页

合 计			
-----	--	--	--

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 1 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		强电							
1	92020401800 1	控制开关安装	空气开关25A	个	2				
2	92020401800 2	控制开关安装	空气开关16A	个	1				
3	03041300200 1	凿（压）槽	墙面开槽	m	36				
4	03041100100 4	配管	1. 名称:钢管 2. 材质:JDG20钢管 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:明配	m	380				
5	93021001200 1	电气配线	1. 名称:无卤低烟阻燃C类耐火交联聚烯烃绝缘固定布线用电线 2. 型号:WDZ-ZR-BYJ-2.5 3. 配线部位:穿管敷设	m	768				
6	93021001200 2	电气配线	1. 名称:无卤低烟阻燃C类耐火交联聚烯烃绝缘固定布线用电线 2. 型号:WDZ-ZR-BYJ-4 3. 配线部位:穿管敷设	m	298				
7	03041100600 1	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	32				
8	93020403000 1	插座	1. 名称:单相五孔插座 2. 规格:250V 10A 3. 台面上安装	个	19				
9	93020403000 2	插座	1. 名称:单相五孔插座 2. 规格:250V 16A 3. 台面上安装	个	2				
10	03040403400 1	照明开关	1. 名称:单联开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:底边距地1.3m暗装	个	3				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 2 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
11	03041200500 1	荧光灯	1. 名称:LED平板灯 2. 型号:24W, LED灯 3. 规格:600*600 4. 安装形式:吊顶处	套	2				
12	03041200500 2	荧光灯（应急）	1. 名称:LED平板灯（应急） 2. 型号:24W, LED灯 3. 规格:600*600 4. 安装形式:吊顶处	套	3				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

第 1 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	规费	
		暖通								
1	03040401900 1	控制开关（利旧）	1. 名称:数字温控器	个	3					
2	93080101000 2	风机盘管安装（利旧）	1. 名称:42CP004 2. 型号、规格:中档风量:600 m3/h, 机外余压:50Pa 中档冷量3100W 0.1 kw 中档热量:5000W 高档噪声:45dBA 3. 安装方式:吊装	台	1					
3	93080101000 1	风机盘管安装	1. 名称:42CP004 2. 型号、规格:中档风量:600 m3/h, 机外余压:50Pa 中档冷量3100W 0.1 kw 中档热量:5000W 高档噪声:45dBA 3. 安装方式:吊装	台	1					
4	93080200200 3	碳钢通风管道制作、安装	1. 名称:新风管道 2. 材质:镀锌铁皮 3. 形状:矩形 4. 规格:大边1000以内 5. 板材厚度:1.5	m2	10					
5	93100100900 3	通风管道保温层安装	1. 保温材料:铝箔面闭孔发泡橡塑保温板材 2. 保温厚度:30	m2	10					
6	93070200500 1	螺纹阀门安装	1. 名称:球阀 2. 型号、规格:DN20	个	4					
7	93070200400 1	螺纹阀门安装	1. 名称:Y型过滤器 2. 型号、规格:DN20	个	2					
8	93070201000 1	排气阀安装	1. 名称:自动排气阀 2. 型号、规格:DN20	个	4					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

第 2 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
9	03100301000 1	软接头(软管)	1. 材质:不锈钢软接头 2. 规格:DN20	个	2				
10	93070200400 2	螺纹阀门安装	1. 名称:电动两通阀 2. 型号、规格:DN20	个	2				
11	01130400200 5	回风口	1. 风口材料品种、规格:回风口 2. 安装固定方式:600*600	个	1				
12	01130400200 8	回风口(利旧)	1. 风口材料品种、规格:回风口 2. 安装固定方式:600*600	个	1				
13	01130400200 6	散流器	1. 风口材料品种、规格:散流器 2. 安装固定方式:600*600	个	1				
14	01130400200 9	散流器(利旧)	1. 风口材料品种、规格:散流器 2. 安装固定方式:600*600	个	1				
15	03070200800 4	柔性软风管	加厚铝箔保温软管DN400	节	2				
16	03100100100 5	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗	m	10				
17	93100100800 1	管道保温层安装	1. 保温材料:闭孔发泡橡塑 2. 保温厚度:20 3. 管道规格、尺寸:50以内	m ³	0.01				
		分部小计							
		新风							
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									