工程名称：天坛医院院内AB区地下连廊通道粉刷、病案科内通道地砖新做、信息中心强电插座安装、防火门更换等14项工程

招标工程量清单

招　标　人：　首都医科大学附属北京天坛医院

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(天坛医院院内AB区地下连廊通道粉刷、病案科内通道地砖新做、信息中心强电插座安装、防火门更换等14项工程单项工程-土建装饰工程单位工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		医技楼二层防火门更换						
1	011502001001	金属门拆除	1.拆除原有钢制防火门 2.规格:2980*2300mm 3.拆除的钢质门移交业主 4.渣土外运及消纳	樘	4			
2	011502012001	钢质防火门安装	1.门类型:甲级钢制防火门 2.规格:2980*2300mm 3.材质型号:门框1.5mm厚钢板，门扇1.2mm钢板，门扇加内衬板 4.五金材料品种、规格:防火锁及闭门器各1套 5.防火门四周填充	樘	4			
3	011508003001	门窗套制安	1.名称:钢制门套 2.规格:2980*2300mm，展开宽度400mm 3.材质：1.2厚钢板折成，表面氟碳喷涂面漆	m2	13.22			
		分部小计						
		心理科睡眠中心病房地面地胶维修						
4	011203001001	橡、塑楼地面拆除	1.面层材料品种、规格:原有塑胶地面拆除 2.外运消纳:渣土外运消纳25KM 3.拆除要求:非保护性拆除	m2	33			
5	011203003001	橡胶楼地面新做	1.面层:2mm厚PVC地胶、用专用胶粘剂粘贴. 2.基层处理:5mm厚水泥自流平基层	m2	33			
		分部小计						
		门诊一部地下一层病案科内通道地砖新做						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(天坛医院院内AB区地下连廊通道粉刷、病案科内通道地砖新做、信息中心强电插座安装、防火门更换等14项工程单项工程-土建装饰工程单位工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	911202001001	块料、石材面层楼地面拆除	地面瓷砖拆除 1.面层材料品种、规格:600*600mm地面瓷砖 2.外运消纳:渣土外运消纳25KM 3.拆除要求:非保护性拆除	m2	38			
7	910203001001	垫层拆除	1.部位:地面垫层 2.垫层材料类型:混凝土地面 3.垫层厚度:10mm 4.外运消纳:渣土外运消纳25KM 5.拆除要求:非保护性拆除	m3	3.8			
8	910203002001	垫层铺设	1.部位:楼地面垫层 2.厚度:10cm 3.材料品种、强度要求、配比:混凝土C20	m3	3.8			
9	911205004001	块料、石材踢脚线新做	1.踢脚线高度:100mm 2.粘贴层厚度、材料种类:20mm厚预拌砂浆DS M20.0 3.面层材料品种、规格、颜色:10mm厚陶瓷地面砖	m	44			
10	911202003001	块料楼地面新做	地面瓷砖 1.面层材料品种、规格:600*600mm地面瓷砖，水泥浆擦缝 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:30mm厚1:2干硬性水泥砂浆结合层	m2	38			
		分部小计						
		门诊一部地下一层药库大门更换						
11	911502001002	金属门拆除	1.拆除原有钢制防火门 2.规格:1450*2250mm 3.拆除的钢质门移交业主 4.渣土外运及消纳	樘	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(天坛医院院内AB区地下连廊通道粉刷、病案科内通道地砖新做、信息中心强电插座安装、防火门更换等14项工程单项工程-土建装饰工程单位工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	911502012002	钢质防火门安装	1.门类型:甲级钢制防火门 2.规格:1450*2250mm 3.材质型号:门框1.5mm厚钢板，门扇1.2mm钢板，门扇加内衬板 4.五金材料品种、规格:防火锁及闭门器各1套 5.防火门四周填充	樘	1			
13	911508003002	门窗套制安	1.名称:钢制门套 2.规格:1450*2250mm，展开宽度400mm 3.材质：1.2厚钢板折成，表面氟碳喷涂面漆	m2	2.38			
		分部小计						
		药学部加装物理隔断及防火门						
14	910401004001	砖墙砌筑	1.砖品种、规格、强度等级:实心砖 240*115*53mm 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:240mm 4.砂浆强度等级:DM7.5普通干混砂浆砌筑砂浆	m3	0.48			
15	911301003001	墙、柱面一般抹灰新做	抹灰(内墙); 1.面层厚度、材料种类及强度等级:8mm厚DPM10砂浆罩面 2.底层厚度、材料种类及强度等级:12mm厚DPM10砂浆打底	m2	4			
16	911604002001	喷刷涂料新做	1.施工部位:内墙 2.基层类型:水泥面 3.腻子种类:耐水腻子 4.刮腻子要求:3~5厚耐水腻子分2遍刮平 5.涂料品种、喷刷遍数:涂刷高级乳胶漆两遍	m2	4			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(天坛医院院内AB区地下连廊通道粉刷、病案科内通道地砖新做、信息中心强电插座安装、防火门更换等14项工程单项工程-土建装饰工程单位工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
17	911502001003	金属门拆除	1.拆除原有钢制防火门 2.规格:1400*2200mm 3.拆除的钢质门移交业主 4.渣土外运及消纳	樘	1			
18	911502012003	钢质防火门安装	1.门类型:甲级钢制防火门 2.规格:1400*2200mm 3.材质型号:门框1.5mm厚钢板，门扇1.2mm钢板，门扇加内衬板 4.五金材料品种、规格:防火锁及闭门器各1套 5.防火门四周填充	樘	1			
19	911508003003	门窗套制安	1.名称:钢制门套 2.规格:1400*2200mm，展开宽度400mm 3.材质：1.2厚钢板折成，表面氟碳喷涂面漆	m2	2.32			
		分部小计						
		营养食堂更换防火门						
20	911502001004	金属门拆除	1.拆除原有钢制防火门 2.规格:1450*2270mm 3.拆除的钢质门移交业主 4.渣土外运及消纳	樘	5			
21	911502012004	钢质防火门安装	1.门类型:甲级钢制防火门 2.规格:1450*2270mm 3.材质型号:门框1.5mm厚钢板，门扇1.2mm钢板，门扇加内衬板 4.五金材料品种、规格:防火锁及闭门器各1套 5.防火门四周填充	樘	5			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(天坛医院院内AB区地下连廊通道粉刷、病案科内通道地砖新做、信息中心强电插座安装、防火门更换等14项工程单项工程-土建装饰工程单位工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
22	911508003004	门窗套制安	1.名称:钢制门套 2.规格:1450*2270mm，展开宽度400mm 3.材质：1.2厚钢板折成，表面氟碳喷涂面漆	m2	2.4			
		分部小计						
		消化内科病区大门更换						
23	911502001005	金属门拆除	1.拆除原有钢制防火门 2.规格:1960*2260mm 3.拆除的钢质门移交业主 4.渣土外运及消纳	樘	1			
24	911502012005	钢质防火门安装	1.门类型:甲级钢制防火门 2.规格:1960*2260mm 3.材质型号:门框1.5mm厚钢板，门扇1.2mm钢板，门扇加内衬板 4.五金材料品种、规格:防火锁及闭门器各1套 5.防火门四周填充	樘	1			
25	911508003005	门窗套制安	1.名称:钢制门套 2.规格:1960*2260mm，展开宽度400mm 3.材质：1.2厚钢板折成，表面氟碳喷涂面漆	m2	2.59			
		分部小计						
		教学楼一层东侧更换电动门						
26	911501001001	木门拆除	1.门窗类别:木框实木门 2.拆除构件:整樘木门，包含门框、门扇 3.规格：1540*2700mm 4.拆除的木门清理外运 5.渣土外运及消纳	樘	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(天坛医院院内AB区地下连廊通道粉刷、病案科内通道地砖新做、信息中心强电插座安装、防火门更换等14项工程单项工程-土建装饰工程单位工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
27	911505004001	电子感应门安装	1.门类型：电子感应横移自动平移门； 2.洞口尺寸：1540*2700mm； 3.门扇：10mm 厚钢化安全玻璃（带 3C 认证）； 4.门框及门扇边框 SUS304 不锈钢，门框板厚≥1.5mm，门扇边框板厚≥1.2mm，拉丝哑光处理； 5.整套含门扇、横梁轨道、自动驱动机组、微波感应探头、红外安全防夹传感器、控制器；含电机2套； 6.成品供货、安装、单机调试； 7.含成品保护； 8.不含电源配管配线； 9.所有紧固件采用 304 不锈钢。	樘	1			
28	920210010001	电气配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格型号:BV-4mm2	m	200			
29	920210010002	电气配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格型号:屏蔽线8*1mm2	m	100			
		分部小计						
		负压机房与废气机房瓷砖维修						
30	911202001002	块料、石材面层楼地面拆除	地面瓷砖拆除 1.面层材料品种、规格:600*600mm地面瓷砖 2.外运消纳:渣土外运消纳25KM 3.拆除要求:非保护性拆除	m2	110			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(天坛医院院内AB区地下连廊通道粉刷、病案科内通道地砖新做、信息中心强电插座安装、防火门更换等14项工程单项工程-土建装饰工程单位工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
31	911205001001	踢脚线拆除	1.面层材料品种、规格:100mm高地砖踢脚拆除 2.外运消纳:渣土外运消纳25KM 3.拆除要求:非保护性拆除	m	130			
32	911205004002	块料、石材踢脚线新做	1.踢脚线高度:100mm 2.粘贴层厚度、材料种类:20mm厚预拌砂浆DS M20.0 3.面层材料品种、规格、颜色:10mm厚陶瓷地面砖	m	130			
33	911202003002	块料楼地面新做	地面瓷砖 1.面层材料品种、规格:600*600mm地面瓷砖，水泥浆擦缝 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:30mm厚1:2干硬性水泥砂浆结合层	m2	110			
		分部小计						
		药库卫生间改造						
34	911306001001	隔断、隔墙拆除	1.拆除部位:厕浴隔断 2.隔断(墙)板材料品种、规格:15mm厚抗倍特板 3.外运消纳:渣土外运消纳25km 4.拆除要求:非保护性拆除	m2	11.34			
35	911202001003	块料、石材面层楼地面拆除	地面瓷砖拆除 1.面层材料品种、规格:600*600mm地面瓷砖 2.外运消纳:渣土外运消纳25KM 3.拆除要求:非保护性拆除	m2	2.38			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(天坛医院院内AB区地下连廊通道粉刷、病案科内通道地砖新做、信息中心强电插座安装、防火门更换等14项工程单项工程-土建装饰工程单位工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
36	910401001001	砖砌体拆除	1.砖类型、砂浆种类:蒸压灰砂砖MU10 240*115*53mm 2.拆除部位:蹲坑台砖基础 3.砌体表面的附着物种类:水泥砂浆 4.废料倒运:渣土机械装车外运,运距25km	m3	0.48			
37	911302001001	块料(石材)墙、柱面拆除	墙砖拆除 1.墙砖砖拆除至结构基层（包含基层，面层） 2.外运消纳:渣土外运消纳25km 3.部位:卫生墙面 4.拆除要求:非保护性拆除	m2	1			
38	910401002001	砖基础砌筑	1.砖品种、规格、强度等级:普通烧结砖MU10 240*115*53mm 2.砂浆强度等级:DM7.5普通干混砂浆砌筑砂浆 3.基础类型:蹲坑台砖基础	m3	0.96			
39	911202003003	块料楼地面新做	地面瓷砖 1.面层材料品种、规格:600*600mm地面瓷砖，水泥浆擦缝 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:30mm厚1:2干硬性水泥砂浆结合层 3.防水层:1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料	m2	4.28			
40	911302005001	块料墙、柱面新做	1.面层材料品种、规格:粘贴6mm厚600*600mm陶瓷墙砖，DTG砂浆勾缝 2.粘结层材料品种、规格::5mm厚DTA砂浆粘接层 3.防水层:1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料	m2	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(天坛医院院内AB区地下连廊通道粉刷、病案科内通道地砖新做、信息中心强电插座安装、防火门更换等14项工程单项工程-土建装饰工程单位工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
41	911306005001	隔断新做	卫生间隔断 1.隔板材料品种、规格:20mm厚抗倍特板隔断	m2	11.34			
		分部小计						
		A、B连廊墙面维修						
42	911604001001	清理涂料层	1.清理墙面涂料层	m2	554			
43	911301002001	墙、柱面基层修补	1.修补部位:墙面基层修补 2.底层厚度、材料种类及强度等级: DGP砂浆10mm 3.增强材料种类:玻纤网格布	m2	554			
44	911604002002	墙面腻子新做	1.施工部位:室内墙面 2.腻子种类:耐水腻子 3.刮腻子要求:涂刮耐水腻子两遍	m2	554			
45	911604002003	喷刷涂料新做	1.施工部位:室内墙面 2.涂料品种、喷刷遍数:涂刷高级乳胶漆两遍	m2	1583.4			
		分部小计						
		国际部外走廊墙面维修						
46	911604002004	喷刷涂料新做	1.施工部位:室内墙面 2.涂料品种、喷刷遍数:涂刷高级乳胶漆两遍	m2	327.6			
		分部小计						
		住院三部B3走廊墙面维修						
47	911604002005	喷刷涂料新做	1.施工部位:室内墙面 2.涂料品种、喷刷遍数:涂刷高级乳胶漆两遍	m2	160			
		分部小计						
		国际部B2走廊墙面及吊顶维修						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(天坛医院院内AB区地下连廊通道粉刷、病案科内通道地砖新做、信息中心强电插座安装、防火门更换等14项工程单项工程-土建装饰工程单位工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
48	011604002006	喷刷涂料新做	1.施工部位:室内墙面 2.涂料品种、喷刷遍数:涂刷高级乳胶漆两遍	m2	285.6			
49	011402001001	天棚吊顶拆除	1.吊顶天棚拆除 2.材质：600*600mm硅酸钙板 3.垃圾装袋外运，运距25km	m2	22			
50	011402003001	平面吊顶天棚新做	1.吊顶天棚安装 2.龙骨：不含龙骨 3.面板材质：600*600mm硅酸钙板，12mm厚	m2	22			
51	011101007001	散水、坡道新做	1.进出口安装钢板坡道（坡下安装静音垫板）	m2	3.75			
		分部小计						
		住院一部医保办108室增加隔断						
52	011306003001	龙骨式隔墙新做	1.隔墙类型:120mm厚石膏板隔墙 2.骨架、边框材料种类、规格:75系列单排轻钢龙骨@400，横向贯穿龙骨 3.隔断(墙)板材料品种、规格:双侧双层12mm厚石膏板	m2	13.6			
53	011604002007	喷刷涂料新做	1.施工部位:新建隔断墙面 2.腻子种类:耐水腻子 3.刮腻子要求:涂刮耐水腻子两遍 4.涂料品种、喷刷遍数:涂刷高级乳胶漆两遍	m2	27.2			
54	011502009001	金属门安装	1.钢质门 2.规格型号:M1022 3.填充剂后塞口 4.五金配备齐全	樘	1			
		分部小计						
		头痛研究中心1106室增加玻璃隔断						
55	011306005002	隔断新做	1.不锈钢烤漆板包框玻璃隔断	m2	7.2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(天坛医院院内AB区地下连廊通道粉刷、病案科内通道地砖新做、信息中心强电插座安装、防火门更换等14项工程单项工程-土建装饰工程单位工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		分部小计						
本页小计								
合　　计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(天坛医院院内AB区地下连廊通道粉刷、病案科内通道地砖新做、信息中心强电插座安装、防火门更换等14项工程单项工程-安装工程单位工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		信息中心强电插座安装						
1	030402011001	成套配电箱	1.名称:配电箱安装 2.规格、型号:400mm*500*250mm，内置2P32A空开1个，2P16A漏保7个 4.安装方式:墙上明装	台	1			
2	030412002001	线槽	1.名称:金属线槽 2.材质:铝合金 3.规格:40*25mm	m	81			
3	030412001001	配管	1.名称:电气配管 2.材质:套接紧定式镀锌钢导管 3.规格:JDG25 4.配置形式:暗配	m	230			
4	030412006001	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86H 4.安装形式:明装	个	31			
5	030412004001	配线	1.名称:配线 2.配线形式:线槽内 3.型号:护套线 4.规格:BVV 三芯 4mm2 5.材质:铜	m	340			
6	030413014001	插座	1.名称:五孔插座 2.规格:86mm*86mm，10A 3.安装方式:明装	个	61			
		分部小计						
		药库卫生间改造						
7	920601013001	塑料管安装	1.安装部位:室内 2.材质:PPR冷水管 3.输送介质:给水 4.型号、规格:DN20 5.压力等级:1.0MPa 6.连接方式:热熔连接	m	1.6			
8	920601013002	塑料管安装	1.安装部位:室内 2.材质:UPVC排水管 3.输送介质:排水 4.型号、规格:DN100 5.连接方式:粘接	m	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(天坛医院院内AB区地下连廊通道粉刷、病案科内通道地砖新做、信息中心强电插座安装、防火门更换等14项工程单项工程-安装工程单位工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	920604015001	大便器安装	1.名称:蹲便器 2.材质:陶瓷 3.型号、规格:脚踏阀式 4.利旧情况(如有):无	套	2			
		分部小计						
		地下连廊增加强电插座						
10	920210003001	电气配管	1.镀锌钢管DN20	m	10			
11	920210010001	电气配线	1.配线BV-4.0mm2	m	150			
12	920204029001	插座安装	1.五孔插座	个	4			
		分部小计						
本页小计								
合　　计								